

检 验 报 告

(2014) 检一力字 060313 号

送 检 单 位:	常州仁成金属制品有限公司
试 样 名 称:	钢管
签 发 日 期:	2014.06.06

试验检测中心信息如下:

地 址:	江苏省常州市戚墅堰区段前路 11 区 1 号 (戚研所西所)
邮 编:	213011
电 话:	(+86) 0519-89808277
传 真:	(+86) 0519-89808276
网 址:	
二 维 码:	
	http://www.csrqys.com



力学检验报告

(2014) 检一力字 060313 号

一、检测项目:

测定 钢管 的抗拉强度 R_m 、规定塑性延伸强度 $R_{p0.2}$ 、断后伸长率 A 。

二、检测依据的主要标准及技术文件:

GB/T228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分: 室温试验方法;


三、检测所用主要仪器设备:

SHT4605 微机控制电液伺服万能试验机;

四、检测结果:

规格	抗拉强度 R_m (MPa)	规定塑性 延伸强度 $R_{p0.2}$ (MPa)	断后 伸长率 A (%)	断口 情况
27×4.7	982	721	2.0	断标外夹持部位

以下空白

检验: 

校核: 

批准: 



注 意 事 项

1. 检验报告无“检验专用章”无效。
2. 检验报告无检验、校核、批准人员签字无效。
3. 检验报告涂改无效。
4. 未经书面许可不得复制报告（完整复制除外），复制的检验报告未重新加盖“检验专用章”无效。
5. “送样”检验时，样品的真实性由送样单位负责，检验报告“仅对来样负责”。
6. 检验报告需加盖骑缝章。
7. 对检验报告若有异议，须在收到通知十五日内提出，逾期不予受理。
8. 对于委托检验返回样品，（ ）
+， 按弃样处理。
9. 如您有意了解威研所试验检测中心试验、检测、验证业务能力,敬请登录网站：<http://www.csrqys.com>，或扫描封面的二维码即可查询。

